

インターネット接続の場合(モバイル回線構成例)

現場側(設置側)

ウェブカメラ
R6B 29360



ハウジング
R6Z 00007



有線LAN

モバイルルーター
NVR-700W
R9G 00002



SIM契約のためお申込に2週間程度かかります。別途月額通信料が必要となります。

インターネット

監視側

ノートパソコン
N1B



スマートフォン
R8A 00012



※ウェブカメラを既存でご利用中のルーターに接続する場合、お客様のセキュリティ等の関係で接続できない場合があります。その際は当社推奨の機器・環境にてご使用ください。

※各機器ごとに電源AC100Vが必要です。
※お客様のインターネット環境にて映像を確認できます(携帯電話は、静止画像のみ)。
※録画には、録画プログラムが別途必要となります。

現場内のみ監視の場合(無線LAN使用時の構成例)

現場側(設置側)

ウェブカメラ
R6B 29360



ハウジング
R6Z 00007



有線LAN

HUB

有線LAN

ウェブカメラ
R6B 35595



有線LAN

無線LANアンテナ
変換器
N1L



無線LANアンテナ
N1K



無線区間
1Km程度迄
工事実績あり



※見通しが条件となります

監視側

ノートパソコン
N1B



有線LAN

無線LANアンテナ
変換器
N1L



無線LANアンテナ
N1K



※機器設置用の架台、ポール、単管等は、お客様でご準備ください。
※各機器ごとに電源AC100Vが必要です。
※現場状況により、機器構成は変更いたします。
※インターネット回線、及びプロバイダ契約が必要となる構成があります。
※ルーター、HUB等を屋外で使用する場合は、プラボックス等で防水する必要があります。